ДЕЛЬФАКОМ

Прайс-лист на продукцию

Москва, 2025

Общебытовые и технико-хозяйственные контейнеры

ТХК-200

- 2,00x2,00x2,40 м
- Без перегородок
- Без окон

ДВП	56 000 ₽
ОСБ	58 400 ₽
ПВХ	62 400 ₽
МДФ	67 100 ₽
Вагонка	67 700 ₽
Сендвич	254 800 ₽

ТХК-300

- 3,00x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Без окон

ДВП	71 500 ₽
ОСБ	77 500 ₽
ПВХ	84 200 ₽
МДФ	91 800 ₽
Вагонка	92 900 ₽
Сендвич	324 900 ₽

ОБК-301

- 3,00x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Одно окно

ДВП	74 825 ₽
ОСБ	81 199 ₽
ПВХ	87 825 ₽
МДФ	95 503 ₽
Вагонка	96 664 ₽
Сендвич	296 103 ₽

ОБК-302

- 3,00x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Два окна

ДВП	82 544 ₽
ОСБ	88 917 ₽
ПВХ	95 544 ₽
МДФ	103 221 ₽
Вагонка	104 383 ₽
Сендвич	303 822 ₽

ОБК-400

- 4,00x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Без окон

ДВП	93 700 ₽
ОСБ	100 900 ₽
ПВХ	109 400 ₽
МДФ	130 300 ₽
Вагонка	118 300 ₽
Сендвич	374 100 ₽

Стандартная комплектация

Каркас	Швеллер 100x50x3 угол г/к 50x50x5
Утепление	Минеральная вата 50 мм
Наружная дверь	Оцинкованный профлист/ДВП, 800 мм правая, с проушинами под замок
Пол	Обрезная доска 25мм необработанная
Обрешетка	Брусок 50 х 40 мм
Лаги пола и потолка	Конструкционная доска 100 мм из бруска 50 х 40 мм
Наружная отделка	Оцинкованный профлист С8 0,3 мм

Общебытовые и технико-хозяйственные контейнеры

ОБК-401

- 4,00x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Одно окно

ДВП	97 388 ₽
ОСБ	104 617 ₽
ПВХ	113 104 ₽
МДФ	133 929 ₽
Вагонка	122 033 ₽
Сендвич	344 354 ₽

ОБК-402

- 4,00x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Два окна

ДВП	105 107 ₽
ОСБ	112 336 ₽
ПВХ	120 822 ₽
МДФ	141 648 ₽
Вагонка	129 751 ₽
Сендвич	352 072 ₽

ОБК-403

- 4,00x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Три окна

ДВП	112 825 ₽
ОСБ	120 054 ₽
ПВХ	128 541 ₽
МДФ	149 366 ₽
Вагонка	137 470 ₽
Сендвич	359 791 ₽

ОБК-600

- 5,85x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Без окон

ДВП	115 000 ₽
ОСБ	157 100 ₽
ПВХ	143 755 ₽
МДФ	156 790 ₽
Вагонка	182 521 ₽
Сендвич	361 316 ₽

ОБК-601

- 5,85x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Одно окно

ДВП	120 000 ₽
ОСБ	124 786 ₽
ПВХ	151 231 ₽
МДФ	164 265 ₽
Вагонка	163 370 ₽
Сендвич	365 200 ₽

Стандартная комплектация

Каркас	Швеллер 100x50x3 угол г/к 50x50x5
Утепление	Минеральная вата 50 мм
Наружная дверь	Оцинкованный профлист/ДВП, 800 мм правая, с проушинами под замок
Пол	Обрезная доска 25мм необработанная
Обрешетка	Брусок 50 x 40 мм
Лаги пола и потолка	Конструкционная доска 100 мм из бруска 50 x 40 мм
Наружная отделка	Оцинкованный профлист С8 0,3 мм

Общебытовые и технико-хозяйственные контейнеры

ОБК-602

- 5,85x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Два окна

ДВП	120 750 ₽
ОСБ	132 586 ₽
ПВХ	158 949 ₽
МДФ	171 984 ₽
Вагонка	171 089 ₽
Сендвич	373 889 ₽

ОБК-612

- 5,85x2,40x2,40 м
- Одна перегородка
- Два окна

ДВП	127 568 ₽
ОСБ	142 783 ₽
ПВХ	173 423 ₽
МДФ	190 090 ₽
Вагонка	185 024 ₽
Сендвич	389 178 ₽

ОБК-620

- 5,85x2,40x2,40 м
- Две перегородки
- Без окон

ДВП	119 783 ₽
ОСБ	139 331 ₽
ПВХ	177 702 ₽
МДФ	193 003 ₽
Вагонка	191 741 ₽
Сендвич	390 263 ₽

ОБК-622

- 5,85x2,40x2,40 м
- Две перегородки
- Два окна

ДВП	135 383 ₽
ОСБ	154 931 ₽
ПВХ	157 896 ₽
МДФ	209 620 ₽
Вагонка	198 960 ₽
Сендвич	402 836 ₽

Стандартная комплектация

Каркас	Швеллер 100x50x3 угол г/к 50x50x5
Утепление	Минеральная вата 50 мм
Наружная дверь	Оцинкованный профлист/ДВП, 800 мм правая, с проушинами под замок
Пол	Обрезная доска 25мм необработанная
Обрешетка	Брусок 50 х 40 мм
Лаги пола и потолка	Конструкционная доска 100 мм из бруска 50 х 40 мм
Наружная отделка	Оцинкованный профлист С8 0,3 мм

Контрольно-пропускные контейнеры

КПК-100

- 1,50x1,50x2,40 м
- Без перегородок
- Без окон

ДВП	40 200 ₽
ОСБ	42 764 ₽
ПВХ	46 927 ₽
МДФ	51 602 ₽
Вагонка	52 229 ₽
Сендвич	172 033 ₽

КПК-101

- 1,50x1,50x2,40 м
- Без перегородок
- Одно окно

ДВП	46 748 ₽
ОСБ	50 483 ₽
ПВХ	54 646 ₽
МДФ	59 320 ₽
Вагонка	59 948 ₽
Сендвич	179 027 ₽

КПК-102

- 1,50x1,50x2,40 м
- Без перегородок
- Два окна

ДВП	54 466 ₽
ОСБ	58 201 ₽
ПВХ	62 234 ₽
МДФ	67 039 ₽
Вагонка	67 666 ₽
Сендвич	187 470 ₽

КПК-103

- 1,50x1,50x2,40 м
- Без перегородок
- Три окна

ДВП	62 184 ₽
ОСБ	65 920 ₽
ПВХ	70 083 ₽
МДФ	74 757 ₽
Вагонка	75 384 ₽
Сендвич	195 188 ₽

Стандартная комплектация

Каркас	Швеллер 100x50x3 угол г/к 50x50x5
Утепление	Минеральная вата 50 мм
Наружная дверь	Оцинкованный профлист/ДВП, 800 мм правая, с проушинами под замок
Пол	Обрезная доска 25мм необработанная
Обрешетка	Брусок 50 x 40 мм
Лаги пола и потолка	Конструкционная доска 100 мм из бруска 50 x 40 мм
Наружная отделка	Оцинкованный профлист С8 0,3 мм

Контрольно-пропускные контейнеры

КПК-200

- 2,00x2,00x2,40 м
- Без перегородок
- Без окон

ДВП	56 000 ₽
ОСБ	58 400 ₽
ПВХ	62 400 ₽
МДФ	67 100 ₽
Вагонка	67 700 ₽
Сендвич	254 800 ₽

КПК-201

- 2,00x2,00x2,40 м
- Без перегородок
- Одно окно

ДВП	58 204 ₽
ОСБ	62 097 ₽
ПВХ	66 121 ₽
МДФ	70 777 ₽
Вагонка	71 404 ₽
Сендвич	235 878 ₽

КПК-202

- 2,00x2,00x2,40 м
- Без перегородок
- Два окна

ДВП	65 922 ₽
ОСБ	69 816 ₽
ПВХ	73 840 ₽
МДФ	78 495 ₽
Вагонка	79 122 ₽
Сендвич	243 596 ₽

КПК-203

- 2,00x2,00x2,40 м
- Без перегородок
- Три окна

ДВП	73 641 ₽
ОСБ	77 534 ₽
ПВХ	81 558 ₽
МДФ	86 214 ₽
Вагонка	86 841 ₽
Сендвич	251 315 ₽

Стандартная комплектация

Каркас	Швеллер 100x50x3 угол г/к 50x50x5
Утепление	Минеральная вата 50 мм
Наружная дверь	Оцинкованный профлист/ДВП, 800 мм правая, с проушинами под замок
Пол	Обрезная доска 25мм необработанная
Обрешетка	Брусок 50 х 40 мм
Лаги пола и потолка	Конструкционная доска 100 мм из бруска 50 х 40 мм
Наружная отделка	Оцинкованный профлист С8 0,3 мм

Сантехнические контейнеры

Туалет СТК-662

- 5,85x2,40x2,40 м
- Шесть перегородок
- Два окна

ПВХ **406 000 ₽**

Туалет СТК-670

- 5,85x2,40x2,40 м
- Семь перегородок
- Без окон

ПВХ **406 000 ₽**

Туалет СТК-651

- 5,85x2,40x2,40 м
- Пять перегородок
- Одно окно

ПВХ **416 000 ₽**

Туалет СТК-680

- 5,85x2,40x2,40 м
- Восемь перегородок
- Без окон

ПВХ **446 000 ₽**

Туалет СТК-322

- 3,00x2,40x2,40 м
- Две перегородки
- Два окна

ПВХ **346 000 ₽**

Помывочная СТК-620

- 5,85x2,40x2,40 м
- Две перегородки
- Без окон

ПВХ **371 000 ₽**

Помывочная СТК-611.5

- 5,85x2,40x2,40 м
- Одна перегородка
- Одно окно

ПВХ **376 000 ₽**

Помывочная СТК-611.9

- 5,85x2,40x2,40 м
- Одна перегородка
- Одно окно

ПВХ **416 000 ₽**

Сантехнические контейнеры

Душевая СТК-330

- 3,00x2,40x2,40 м
- Три перегородки
- Без окон

ПВХ **336 000 ₽**

Душевая СТК-321

- 3,00x2,40x2,40 м
- Две перегородки
- Одно окно

ПВХ **351 000 ₽**

Душевая СТК-631

- 5,85x2,40x2,40 м
- Три перегородки
- Одно окно

ПВХ **386 000 ₽**

Душевая СТК-641

- 5,85x2,40x2,40 м
- Четыре перегородки
- Одно окно

ПВХ **406 000 ₽**

Душевая СТК-642

- 5,85x2,40x2,40 м
- Четыре перегородки
- Два окна

ПВХ **411 000 ₽**

Душевая СТК-650

- 5,85x2,40x2,40 м
- Пять перегородок
- Без окон

ПВХ **411 000 ₽**

Душевая СТК-651

- 5,85x2,40x2,40 м
- Пять перегородок
- Одно окно

ПВХ **416 000 ₽**

Душевая СТК-661

- 5,85x2,40x2,40 м
- Шесть перегородок
- Одно окно

ПВХ **426 000 ₽**

Модусы

Модус-603 без веранды

- 5,85x2,40x2,40 м
- Без перегородок
- Три окна

ДВП	284 500 ₽
ПВХ	366 000 ₽
МДФ	362 000 ₽
Вагонка	366 000 ₽
Сендвич	644 000 ₽

Модус-603В с верандой

- 7,85x4,80x2,40 м
- Без перегородок
- Три окна

ОСБ	356 500 ₽
ПВХ	348 000 ₽
МДФ	434 000 ₽
Вагонка	438 000 ₽
Сендвич	716 000 ₽

Модус-604В с верандой

- 7,85x4,80x2,40 м
- Без перегородок
- Четыре окна

Комбо	461 000 ₽
Вагонка	461 500 ₽

Модус-605В с верандой

- 7,85x4,80x2,40 м
- Без перегородок
- Пять окон

ОСБ	371 000 ₽
ПВХ	453 000 ₽
МДФ	449 000 ₽
Вагонка	453 000 ₽
Сендвич	731 000 ₽

Стандартная комплектация

Каркас	Швеллер 100x50x3 угол г/к 50x50x5
Утепление	Минвата рулонная 50 мм
Наружная дверь	Металлическая 1,2 мм
Пол	Обрезная доска 25мм необработанная
Обрешетка	Брусок 50 х 40 мм
Лаги пола и потолка	Конструкционная доска 100 мм из бруска 50 х 40 мм
Наружная отделка	Профлист с8 0,35 мм РАЛ 1014

Модульные строения контейнерного типа

МСКТ-602

- 5,85x4,80x2,40 м
- Без перегородок
- Два окна

ДВП	254 500 ₽
ПВХ	305 000 ₽
МДФ	332 000 ₽
Вагонка	336 000 ₽
Сендвич	614 000 ₽

МСКТ-603

- 5,85x7,20x2,40 м
- Без перегородок
- Три окна

ДВП	377 000 ₽
ПВХ	458 000 ₽
МДФ	498 000 ₽
Вагонка	503 500 ₽
Сендвич	772 000 ₽

МСКТ-604

- 5,85x2,40x4,80 м
- Без перегородок
- Четыре окна

ДВП	283 000 ₽
ПВХ	328 000 ₽
МДФ	355 000 ₽
Вагонка	359 000 ₽
Сендвич	899 000 ₽

МСКТ-608

- 5,85x2,40x4,80 м
- Без перегородок
- Восемь окон

ДВП	552 000 ₽
ПВХ	653 000 ₽
МДФ	707 000 ₽
Вагонка	715 000 ₽
Сендвич	1 271 000 ₽

Стандартная комплектация

Каркас	Швеллер 100x50x3 угол г/к 50x50x5
Утепление	Минеральная вата 50 мм
Наружная дверь	Оцинкованный профлист/ДВП, 800 мм правая, с проушинами под замок
Пол	Обрезная доска 25мм необработанная
Обрешетка	Брусок 50 х 40 мм
Лаги пола и потолка	Конструкционная доска 100 мм из бруска 50 х 40 мм
Наружная отделка	Оцинкованный профлист С8 0,3 мм

Модульные строения контейнерного типа

МСКТ-612

- 5,85x4,80x2,40 м
- Одна перегородка
- Два окна

ДВП	**266 500 ₽**
ПВХ	**318 000 ₽**
МДФ	**344 000 ₽**
Вагонка	**348 000 ₽**
Сендвич	**626 000 ₽**

МСКТ-613

- 5,85x7,20x2,40 м
- Без перегородок
- Три окна

ДВП	**377 000 ₽**
ПВХ	**458 000 ₽**
МДФ	**498 000 ₽**
Вагонка	**503 500 ₽**
Сендвич	**772 000 ₽**

ДЕЛЬФАКОМ

Мы являемся производителем, поэтому можем изменить любую планировку по Вашему усмотрению.

Также в наличии множество дополнительных опций.

Подробности уточняйте у менеджеров по телефону: +7 (495) 790-32-75 или в Ватсап: +7 (903) 790-32-75

Стандартная комплектация

Каркас	Швеллер 100x50x3 угол г/к 50x50x5
Утепление	Минеральная вата 50 мм
Наружная дверь	Оцинкованный профлист/ДВП, 800 мм правая, с проушинами под замок
Пол	Обрезная доска 25мм необработанная
Обрешетка	Брусок 50 x 40 мм
Лаги пола и потолка	Конструкционная доска 100 мм из бруска 50 x 40 мм
Наружная отделка	Оцинкованный профлист С8 0,3 мм